

Položkový rozpočet

Zakázka: **Přístavba objektu SDH - Dolní Loučky - vjezd - 2017**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.



PROVÁDĚNÍ STAVEB

Štěpánovská 1451, 686 02 Předklášteří
Tel./fax: 549 410 045

IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			559 332,75
PSV			0,00
MON			2 000,00
Vedlejší náklady			5 613,32
Ostatní náklady			0,00
Celkem			566 946,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	566 946,07 CZK
Základní DPH	21 %	119 058,67 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

686 004,74 CZK

v Předklášteří

dne 21.2.2018

Ing. Brázda **UNIVERS s.r.o.**




PROVÁDĚNÍ STAVEB

Štěpánovská 1451, 686 02 Předklášteří
Tel./fax: 549 410 045

IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			28 177,35
16	Přemístění výkopku	HSV			83 343,60
17	Konstrukce ze zemin	HSV			544,85
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 808,75
5	Komunikace	HSV			396 547,87
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 500,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 414,00
97	Odvoz a likvidace odpadu	HSV			1 213,48
99	Staveništní přesun hmot	HSV			42 782,85
M21	Elektromontáže	MON			2 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			5 613,32
Cena celkem					566 946,07

Položkový rozpočet

Přístavba objektu SDH - Dolní Loučky - vjezd -2017

S:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost /MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost /MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				28 177,35		0		0
1	11-1	Lavičky a vymezení na stavbě, ne geodetické vytyčení	kpl	1,00000	300,00	300,00	0	0	0	0
2	131201101R00	1 Hloubení nezapaž. jam hor.3, STROJNÉ 0,65*352 rampa: 0,4*(3,5*1,475+1,275*1,75)	m3	231,75750	120,00	27 810,90	0	0	0	0
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,00000	950,00	0,00	0	0	0	0
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m pro zásyp: 1,2081	m3	1,20810	34,00	41,08	0	0	0	0
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných pro zásyp: 1,2081	m3	1,20810	21,00	25,37	0	0	0	0
Díl: 16		Přemístění výkopku				83 343,60		0		0
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m (231,7575-1,2081)	m3	230,54940	95,00	21 902,19	0	0	0	0
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (231,7575-1,2081)*9	m3	2 074,94460	9,50	19 711,97	0	0	0	0
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných (231,7575-1,2081)	m3	230,54940	21,00	4 841,54	0	0	0	0
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4 (231,7575-1,2081)	m3	230,54940	160,00	36 887,90	0	0	0	0
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				544,85		0		0
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 obrubníky: 0,1*0,15*80,538	m3	1,20810	172,00	207,79	0	0	0	0
11	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťným obrubníky: 0,1*0,15*80,538	m3	1,20810	279,00	337,06	0	0	0	0
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 808,75		1,52992		0
12	1338920012RA0	Palisáda z beton. kuliů tl. 110 mm, výška 420 mm 1,75	m	1,75000	1605,00	2 808,75	0,87424	1,52892	0	0
Díl: 5		Komunikace				396 547,87		463,50049		0

13	56481111R00	Podklad ze šterkordrti po zhutnění tloušťky 5 cm rampa: (3,5*1,475+1,275*1,75)	m2	7,39380	48,00	354,90	0,0982	0,72607	0	0
14	56483111R00	Podklad ze šterkordrti po zhutnění tloušťky 10 cm 0-8: 352 16-32: 352 8-16: 352	m2	1 056,00000 352,00000 352,00000 352,00000	102,00	107 712,00	0,18907	199,65792	0	0
15	56486111R00	Podklad ze šterkordrti po zhutnění tloušťky 20 cm 16-32: 352	m2	359,39380 352,00000	205,00	73 675,73	0,3708	133,26322	0	0
16	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm 352 rampa: (3,5*1,475+1,275*1,75)	m2	363,80380 352,00000 7,39380	195,00	70 941,74	0,0928	33,76099	0	0
17	59245030	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní, předepsaná cena 260,- 352*1,05 rampa: (3,5*1,475+1,275*1,75)*1,05 vjezdy do vrat: 0,45*(2,9*2+4) vjezdy do vrat: 0,45*(2,9*2+4)*1,05	m2	381,99390 369,60000 7,76340 4,63050	260,00	99 318,41	0,1728	66,00855	0	0
18	771249112R00	Řezání dlaždic diamant. kotoučem 23,4+5 rampa: 3,5+2,75 vjezdy do vrat: 0,45*6	m	37,35000 28,40000 6,25000 2,70000	125,00	4 668,75	0	0	0	0
19	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou (1,1+22,006+27,557+23,4+5)	m	80,53800 79,06300 1,47500	220,00	17 718,36	0,13612	10,96283	0	0
20	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (1,1+22,006+27,557+23,4+5)*0,2*0,3 rampa: 1,475	m3	4,83230 4,74380 0,08850	2 300,00	11 114,29	2,525	12,20156	0	0
21	59217330	Obrubník záhonový 1000x50x250 mm, šedý rampa: 1,475*1,1	kus	1,62250 1,62250	46,00	74,64	0,027	0,04381	0	0
22	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý (1,1+22,006+27,557+23,4+5)*1,1 oblouk: -10	kus	76,96930 86,96930 -10,00000	96,00	7 389,05	0,08	6,15754	0	0
23	59217496	Obrubník silniční oblouk vnitřní 10	kus	10,00000 10,00000	268,00	2 680,00	0,07	0,7	0	0
24	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely žvýčnou závlukou 5	m	5,00000 5,00000	60,00	300,00	0,0036	0,018	0	0

25	919735114R00	Řezání stávajícího živého koryta tl. 15 - 20 cm	m	5,00000 5,00000	120,00	600,00	0	0	0	0	0
Díl:	91	Doplnující práce na komunikaci				1 500,00	0	0	0	0	0
26	91-1	Úprava zábradlí na rampě	kpl	1,00000 1,00000	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 414,00	0,00056	0,00056	0	0	2,085
27	962100011RA0	Bourání nadzákladového zdiva z kamene rampa - cca: 0,5	m ³	0,50000 0,50000	3 400,00	1 700,00	0,00112	0,00056	2,5	1,25	0,4
28	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových cca: 10	m	10,00000 10,00000	48,00	480,00	0	0	0,04	0,4	0,435
29	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých rampa: 3	m	3,00000 3,00000	78,00	234,00	0	0	0,145	0,435	0
Díl:	97	Odvoz a likvidace odpadu				1 213,48	0	0	0	0	0
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 2,085	t	2,08500 2,08500	103,00	214,76	0	0	0	0	0
31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 2,085	t	2,08500 2,08500	14,00	29,19	0	0	0	0	0
32	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 2,085	t	2,08500 2,08500	86,00	179,31	0	0	0	0	0
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 2,085	t	2,08500 2,08500	152,00	316,92	0	0	0	0	0
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 2,085*14	t	29,19000 29,19000	8,00	233,52	0	0	0	0	0
35	979999997R00	Poplatek za skládku čistá sůť 2,085	t	2,08500 2,08500	115,00	239,78	0	0	0	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				42 782,85	0	0	0	0	0
36	99823011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažběný 1,52992+463,50049+0,00056	t	465,03100 465,03100	92,00	42 782,85	0	0	0	0	0
Díl:	M21	Elektromontáže				2 000,00	0	0	0	0	0
37	21-1	Předělání osvětlení - lamp 1	kpl	1,00000 1,00000	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 613,32	0	0	0	0	0
38	VN1	Zařízení staveniště	%	1,00000	561 332,00	5 613,32	0	0	0	0	0
						566 946,07					

