RCJ - 2019 - Z033

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

KUPNÍ SMLOUVA

Kupující:	**Obec Dolní Loučky**
Sídlo:	Dolní Loučky 208, 594 55 Dolní Loučky
IČ / DIČ zadavatele:	00294241/ CZ00294241
Zastoupen:	Ing. Jiří Mašek, starosta obce
Právní forma zadavatele:	obec
Telefon:	549 440 121
E-mail:	obec@dolniloucky.cz

(dále jen „***Kupující***")

a

Prodávající:	**AUTOCONT a. s.**
Sídlo:	Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
Provozovna:	Kpt. Jaroše 23, 680 01 Boskovice
IČ:	04308697
DIČ:	CZ04308697
Zapsaná v obchodním rejstříku u	Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 11012
Zastoupen:	Petrem Konečným, ředitelem RC, na základě plné moci

(dále jen „***Prodávající***")

(Kupující a Prodávající jsou dále společně označováni též jen jako „***Smluvní strany***")
uzavírají dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

Kupní smlouvu

I.
Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu zboží specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „***Zboží***").

   1.1. Dodávané Zboží bude nové, bezvadné a odpovídající platným právním předpisům a technickým či jiným normám.

   1.2. Spolu se Zbožím dodá Prodávající Kupujícímu návody k obsluze a veškeré další dokumenty či podklady, které jsou u tohoto typu Zboží obvyklé nebo u nichž povinnost jejich dodání spolu se Zbožím vyplývá z platných právních předpisů a technických či jiných norem.

2. Kupující se zavazuje dodané Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

II.
Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena byla stanovena dohodou Smluvních stran a činí:

Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
1.181.046,28	248.019,72	1.429.066,00

2. Kupující zaplatí Prodávajícímu kupní cenu bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího, uvedený Prodávajícím, a to na základě daňového dokladu vystaveného Prodávajícím po dodání Zboží Kupujícímu a podpisu předávacího protokolu ve smyslu čl. IV. bodu 2 této smlouvy. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení Kupujícímu.

3. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, je Kupující oprávněn vrátit jej do dne splatnosti daňového dokladu Prodávajícímu k opravě bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného a bezvadného daňového dokladu Kupujícímu.

   Na daňovém dokladu bude dále uveden text:
   - název projektu: „Rozšíření vzdělávacích možností ve fyzice a v chemii - DODÁVKA",
   - číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004012

4. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení

III.
Dodací podmínky

1. Zboží bude Kupujícímu dodáno do místa plnění:

   a. **Zahájení realizace díla** **nejdříve po podpisu smlouvy**
   b. **Dokončení realizace díla** **nejpozději do 31. 8. 2019**

2. Dopravu Zboží do místa plnění a veškeré další náklady spojené s dodáním Zboží (zejména balení, kompletace, instalace) hradí Prodávající.

3. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží nebo kterékoliv jeho části je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny Zboží za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení výzvy Kupujícího k jejímu zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty nejsou jakkoli dotčeny nároky Kupujícího z titulu náhrady škody.

IV.
Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo ke Zboží a nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží Kupujícímu.

2. O předání a převzetí Zboží bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami.

V.
Odpovědnost za vady

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na Zboží v délce 24 měsíců (stanoví-li přílohy této smlouvy záruční dobu u konkrétních částí dodávky Zboží delší, uplatní se tato delší záruční doba). Záruka počíná běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím.

2. V případě výskytu záruční vady je Prodávající povinen nejpozději do 48 hodin zajistit přítomnost technika na místě závady, zjistit příčinu této vady a v co nejkratším termínu ji bezplatně odstranit. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, má se za to, že Kupující požaduje odstranění vady výměnou vadné věci za věc novou. Záruční doba na opravené zboží začne běžet od začátku.

3. Za záruční vady nebudou považovány ty, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou Zboží nebo úmyslným poškozením Zboží uživatelem nebo nepovolanou osobou, případně jakýmikoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně Kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude v případě požadavku Kupujícího provedeno Prodávajícím za úplatu.

4. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady Zboží.

5. Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, nejpozději však do skončení záruční doby.

6. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

2. Každá faktura musí být označena číslem projektu.

3. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž si každá Smluvní strana ponechá jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce: Rada obce
Datum jednání a číslo usnesení: 4. 3. 2019 r. č. 14

V Dolních Loučkách dne 8. 3. 2019

V Brně dne 21. 3. 2019

OBEC DOLNÍ LOUČKY

Kupující

Prodávající

Příloha č. 1 **Technická specifikace a položkový rozpočet**

Projektový rozpočet F + CH učebna, přípravna_D Položka ODBORNÁ UČEBNA Učitelské pracoviště	Popis položky	ks	JC s DPH	CELKEM celkem s DPH
katedra multimediální, přístrojová	***1600x760x600mm (š x v x h)***, *prac.deska 25mm s ABS hranou. V praco vní desce stolu bude průchodka průměru 70mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou.* ***PC box:*** *šíře 27cm, ve spodní části jekl 40x20mm, v horní části PC boxu stavitelná police, v zadní části PC boxu odvětrování perforovaným plechem (velikost otvoru min.7mm max.10mm).* ***Roletová skříňka pro AV techniku:*** *šíře 60cm, ve spodní části jekl 40x20mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem.* *Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru*	1	21 458 Kč	21 458 Kč
demonstrační stůl	***900x900x600mm (š x v x h)*** *Pracovní deska: konglomerovaný kámen o síle min. 20mm* *Konstrukce: korpus LTD 18mm, pevná lepená konstrukce,* *Vybavení: dvoudvéřová uzavíratelná skříňka se stavitelnou policí, s dolní ocelovou lištou pro zvýšení mechanické odolnosti r. 40x20mm*	1	14 125 Kč	14 125 Kč

	630x900x600mm (š x v x h) *Pracovní deska: konglomerovaný kámen o síle min. 20mm* *Konstrukce: korpus LTD 18mm, pevná lepená konstrukce,* *Vybavení: v horní části 1x úložný výsuvný uzamykatelný prostor pro zabudování 2x regulovatelného zdroje a přepínačů jednotlivých obvodů.* *V zadní části je osazen skrytý tunel s elektroinstalací. Ve spodní části úložný prostor uzavíratelný se stavitelnou policí. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru*	1	19 639 Kč	19 639 Kč
demonstrační stůl				
mycí stůl s keramickým dřezem a baterií	***600x900x600mm (š x v x h),*** *konstrukce LTD 18mm, hrany ABS 2mm lepeny technologií PUR, jekl 40x20mm ve spodní části mycího stolu, pracovní deska z konglomerovaného kamene o síle min. 20mm. Keramický bílý dřez s chemicky odolnou výpustí, baterie T+S s laboratorním ramínkem s kónickým náustkem, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.*	1	21 103 Kč	21 103 Kč
židle učitelská - čalouněná	konstrukce z kombinovaného rámu z ohýbaného plochooválu 20x38mm s tvarovanou 11-ti vrstvou skořepinou s čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Nohy opatřené plastovým návlekem a plastová kolébka s možností vložení teflonového nebo filcového kluzáku.	1	3 100 Kč	3 100 Kč
Celkem				**79 425 Kč**
Žákovské pracoviště				

žákovská dvoulavice s vestavbou pro kabeláž a odklopem	***1300x760x590mm (š x v x h)*** ***Pracovní deska*** *z min. 25 mm s umakartovým povrchem odolným proti oděru s ABS hranou, s odklopem 40x20 cm s vnitřní vestavbou s NN panelem, vestavěný tunel pro vedení kabeláže.* ***Konstrukce:*** *kovová konstrukce z profilu 40x20mm se zavětrováním ocelovým perforovaným plechem s otvory min. 7mm. Konstrukce ošetřena vypalovací práškovou barvou RAL dle výběru*	18	8 450 Kč	152 100 Kč
mycí stůl s keramickým dřezem a baterií	***600x900x600mm (š x v x h),*** *konstrukce LTD 18mm, hrany ABS 2mm lepeny technologií PUR, jekl 40x20mm ve spodní části mycího stolu, pracovní deska z tvrzeného umakartu o síle min. 25mm. Keramický bílý dřez s chemicky odolnou výpustí, baterie T+S s laboratorním ramínkem s kónickým náustkem, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.*	6	15 102 Kč	90 612 Kč
židle žákovská	*Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr 25mm. Nohy židle osazeny plastovými návleky a kolébkami zabraňujícími poškrábání podlahy. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.*	36	1 990 Kč	71 640 Kč
Celkem				**314 352 Kč**
Skříňová sestava				

	900x1800x430mm (š x v x h) ***Konstrukce:*** *LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní, prostřední a spodní části, 4x rektifikační šrouby* ***Horní část:*** *skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police* ***Dolní část:*** *plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police*	5	7 910 Kč	39 550 Kč
skříň vysoká prosklená				
	1400x1500x500mm (š x v x h) *Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní, prostřední a spodní části* *Horní část: skleněná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police* *Dolní část: plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police*	2	8 975 Kč	17 950 Kč
vestavná skříň				
Celkem				**57 500 Kč**
Ostatní náklady				
elektroinstalace				
přepěťová ochrana do hlavního rozvaděče	*kombinovaný svodič přepětí 25A*	1	12 500 Kč	12 500 Kč
přívod z hlavního rozvaděče (m)	*CYKY 5x6*	15	59 Kč	885 Kč
	PVC zápustná rozvodnice uzavíratelná 24 modulová, 1x přepěťová ochrana, 1x proudový chránič, 1x hlavní vypínač, 4x jistič 16B, revizní zpráva	1	13 990 Kč	13 990 Kč
osazení samostatné rozvodnice				
el. rozvod v demostole a katedře	*CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V*	1	8 500 Kč	8 500 Kč
el. rozvod v učebně	*CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V*	1	8 500 Kč	8 500 Kč
připojení rozvodů k žákovským pracovištím	*SCY 2x6 pozlacený*	1	2 850 Kč	2 850 Kč
vyvedení NN na žákovských pracovištích	*NN panel se zdířkami pro jednosměrný i střídavý proud*	18	550 Kč	9 900 Kč
centrálně elektricky ovládané odklopy	*elektronický zámek s ovládáním v učitelském pracovišti vč. kabel C/R 2x0,5*	18	2 675 Kč	48 150 Kč
stavební úpravy				

zasekání a zapravení spár pro elektroinstalaci	*drážkování pro rozvody elektroinstalací, následné zednické zapravení*	1	8 100 Kč	8 100 Kč
dozdění příčky na čelní stěně	*porobetonové tvárnice*	1	5 200 Kč	5 200 Kč
likvidace suti	*ekologická likvidace suti*	1	8 500 Kč	8 500 Kč
malba učebny, barva dle výběru	*barva dle výběru*	1	15 200 Kč	15 200 Kč
mycí kout s umyvadlem a baterií vč. keramického obkladu	*mycí kout s umyvadlem a baterií vč. keramického obkladu*	1	8 100 Kč	8 100 Kč
vodoinstalace				
vodoinstalace a odpady	*montážní práce*	1	15 400 Kč	15 400 Kč
napojení na stávající vpusť	*napojení na stávající vpusť*	2	900 Kč	1 800 Kč
potrubí, příchytky, držáky	*PVC potrubí Ø 50mm*	1	5 450 Kč	5 450 Kč
celkové sestavení, vynošení, kotvení a montáž učebny	*rozmístění, pevná montáž*	1	25 000 Kč	25 000 Kč
celková doprava dle koeficientu	*doprava montáže*	1	15 000 Kč	15 000 Kč
Celkem				**213 025 Kč**
Podlaha				
PVC krytina (m²)	*PVC min. tloušťka 1,5mm, povrchová úprava PUR, reakce výrobku na oheň dle EN13501-1, protikluznost dle ČSN744507*	74	910 Kč	67 340 Kč
okopové lišty	*PVC min. 40x20mm*	1	2 500 Kč	2 500 Kč
lepidlo - materiál	*lepení*	1	1 500 Kč	1 500 Kč
Celkem				**71 340 Kč**
Osvětlení				
zářivkové moduly přisazené 2x36W	*bílé přisazené osvětlovací těleso min. 1250x260mm se dvěmi trubicemi min. 36W s hliníkovou mřížkou, min. požadavek IP20*	12	2 685 Kč	32 220 Kč
zářivkové moduly lomené přisazené 1x36W	*bílé lomené přisazené osvětlovací těleso min. 1250x260mm s jednou trubicí min. 36W s hliníkovou mřížkou, min. požadavek IP20*	2	3 286 Kč	6 572 Kč
elektroinstalace osvětlení	*instalační práce*	1	14 000 Kč	14 000 Kč
Celkem				**52 792 Kč**
Zatemění				

roletové, elektrické zatemnění ve vodících lištách	*1500x2300mm, elektrické roletové zatemnění vedené ve vodících lištách, kovový oválný tubus osazen navíjecím systémem, neprůhledná látka zajišťující absolutní tmu, zatahování rolet pomocí zipového systému ve vodící liště*	5	25 500 Kč	127 500 Kč
dálkový ovladač sdružený šestikanálový	*umožňuje ovládání všech oken současně, nebo jednotlivě s možností zastavení v libovolné výšce*	1	3 200 Kč	3 200 Kč
montáž el. zatemnění	*instalační práce*	5	1 500 Kč	7 500 Kč
Celkem				**138 200 Kč**

PŘÍPRAVNA CHEMIE **Skříňová sestava**				
skříň vysoká prosklená	***900x1800x430mm (š x v x h)*** ***Konstrukce:*** *LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby* ***Horní část:*** *skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police* ***Dolní část:*** *plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police*	7	8 100 Kč	56 700 Kč
skříň nízká s policemi a zásuvkami	***900x900x430mm (š x v x h)*** ***Konstrukce:*** *LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby, 3x zásuvka.*	1	5 460 Kč	5 460 Kč
bezpečnostní skříň na chemikálie	***600x1950x500mm (š x v x h)*** *s min. dvoubodovým bezpečnostním zámkem, reflexní žlutá barva RAL, s křídlovými dveřmi, s policemi a záchytnou podlahovou vanou. Včetně odsávacího ventilátoru.*	1	36 100 Kč	36 100 Kč

přípravný stůl	***1500x900x600mm (š x v x h),*** *konstrukce LTD 18mm, hrany ABS 2mm lepeny technologií PUR, jekl 40x20mm ve spodní části mycího stolu, pracovní deska o síle min. 20mm z konglomerovaného kamene, 2x uzavíratelná, uzamykatelná skříňka šíře 750mm s nastavitelnými policemi.*	1	22 768 Kč	22 768 Kč
mycí stůl	***1500x900x600mm (š x v x h)****, konstrukce LTD 18mm, hrany ABS 2mm lepeny technologií PUR, jekl 40x20mm ve spodní části mycího stolu, pracovní deska o síle min. 20mm z konglomerovaného kamene. Keramický bílý dřez s chemicky odolnou výpustí, baterie T+S s laboratorním ramínkem s kónickým náustkem, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.*	1	30 989 Kč	30 989 Kč
vzduchotechnika	*potrubí, příchytky, klapky*	1	15 000 Kč	15 000 Kč
Celkem				**167 017 Kč**
Ostatní náklady				
elektroinstalace				
el. rozvod v přípravně chemie	*CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V*	1	5 000 Kč	5 000 Kč
stavební úpravy				
zasekání a zapravení spár pro elektroinstalaci	*drážkování pro rozvody elektroinstalací, následné zednické zapravení*	1	4 000 Kč	4 000 Kč
zaslepení vstupního otvoru	*porobetonové tvárnice*	1	1 200 Kč	1 200 Kč
malba učebny, barva dle výběru	*barva dle výběru*	1	6 500 Kč	6 500 Kč
vodoinstalace				
vodoinstalace a odpady	*montážní práce*	1	2 500 Kč	2 500 Kč
napojení na stávající vpusť	*napojení na stávající vpusť*	1	600 Kč	600 Kč
potrubí, příchytky, držáky	*PVC potrubí Ø 50mm*	1	900 Kč	900 Kč
celkové sestavení, vynošení, kotvení a montáž učebny	*rozmístění, pevná montáž*	1	9 000 Kč	9 000 Kč
celková doprava dle koeficientu	*doprava montáže*	1	3 500 Kč	3 500 Kč
Celkem				**33 200 Kč**
Podlaha				

PVC krytina (m²)	*PVC min. tloušťka 1,5mm, povrchová úprava PUR, reakce výrobku na oheň dle EN13501-1, protikluznost dle ČSN744507*	16	910 Kč	14 560 Kč
okopové lišty	*PVC min. 40x20mm*	1	1 200 Kč	1 200 Kč
lepidlo - materiál	*lepení*	1	645 Kč	645 Kč
Celkem				**16 405 Kč**
Osvětlení				
zářivkové moduly přisazené 2x36W	*bílé přisazené osvětlovací těleso min. 1250x260mm se dvěmi trubicemi min. 36W s hliníkovou mřížkou, min. požadavek IP20*	4	2 685 Kč	10 740 Kč
elektroinstalace osvětlení	*instalační práce*	1	5 500 Kč	5 500 Kč
Celkem				**16 240 Kč**
Zatemění				
látkové vertikální zatemnění	*rozměr okna 1500x2300mm, látkové vertikální zatemnění, šíře lamely min.120mm, délka dle skutečného zaměření, ovládání ruční řetízkové, hustota a gramáž materiálu zabraňující prostupu slunečního svitu*	1	1 760 Kč	1 760 Kč
montáž zatemnění	*instalační práce*	1	500 Kč	500 Kč
Celkem				**2 260 Kč**
PŘÍPRAVNA FYZIKY **Skříňová sestava**				
skříň vysoká prosklená	***900x1800x430mm (š x v x h)*** ***Konstrukce:*** *LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby.* ***Horní část:*** *skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police* ***Dolní část:*** *plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police*	2	7 910 Kč	15 820 Kč

skříň čtyřdveřová uzavřená	***900x1800x430mm (š x v x h)*** ***Konstrukce:*** *LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby.* ***Horní část:*** *plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police* ***Dolní část:*** *plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police*	4	7 250 Kč	29 000 Kč
skříň kombinovaná	***900x1800x430mm (š x v x h)*** ***Konstrukce:*** *LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby.* ***Horní část:*** *otevřená, 2x stavitelná police* ***Dolní část:*** *plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police*	2	6 750 Kč	13 500 Kč
skříň nízká uzavřená	***900x900x430mm (š x v x h)*** ***Pracovní deska:*** *tvrzený umakart o síle min. 25mm* ***Konstrukce:*** *LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby, plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police*	8	6 010 Kč	48 080 Kč
skříň nízká uzavřená zásuvková	***900x900x430mm (š x v x h)*** ***Konstrukce:*** *LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby, skříň se třemi zásuvkami a úchytkami*	2	5 460 Kč	10 920 Kč
kancelářský stůl	***1400x760x680mm (š x v x h)*** *kancelářský stůl celodřevěný , pracovní deska o síle 25mm, se zásuvkovým kontejnerem s centrálním zámkem*	2	10 980 Kč	21 960 Kč

kancelářská židle	*Kancelářská židle s vyšším a ergonomickým opěrákem, mechanika e-asynchro, vel. 43-53cm, s područkami, s robustním čalouněním. Skořepina fixovaná k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu.*	2	3 200 Kč	6 400 Kč
mycí stůl	***1600x900x600mm (š x v x h)**, konstrukce LTD 18mm, hrany ABS 2mm lepeny technologií PUR, jekl 40x20mm ve spodní části mycího stolu, pracovní deska o síle min. 25mm z tvrzeného umakartu. Keramický bílý dřez, baterie T+S, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.*	1	22 100 Kč	22 100 Kč
Celkem				**167 780 Kč**
Ostatní náklady				
elektroinstalace				
el. rozvod v přípravně fyziky	*CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V*	1	3 500 Kč	3 500 Kč
stavební úpravy				
zasekání a zapravení spár pro elektroinstalaci	*drážkování pro rozvody elektroinstalací, následné zednické zapravení*	1	3 500 Kč	3 500 Kč
malba učebny, barva dle výběru	*barva dle výběru*	1	8 100 Kč	8 100 Kč
mycí kout	*mycí kout s umyvadlem a baterií vč. keramického obkladu*	1	6 900 Kč	6 900 Kč
vodoinstalace				
vodoinstalace a odpady	*montážní práce*	1	1 200 Kč	1 200 Kč
napojení na stávající vpusť	*napojení na stávající vpusť*	1	450 Kč	450 Kč
potrubí, příchytky, držáky	*PVC potrubí Ø 50mm*	1	900 Kč	900 Kč
celkové sestavení, vynošení, kotvení a montáž učebny	*rozmístění, pevná montáž*	1	9 000 Kč	9 000 Kč
celková doprava dle koeficientu	*doprava montáže*	1	3 500 Kč	3 500 Kč
Celkem				**37 050 Kč**
Podlaha				

PVC krytina (m²)	*PVC min. tloušťka 1,5mm, povrchová úprava PUR, reakce výrobku na oheň dle EN13501-1, protikluznost dle ČSN744507*	36	910 Kč	32 760 Kč
okopové lišty	*PVC min. 40x20mm*	1	1 800 Kč	1 800 Kč
lepidlo - materiál	*lepení*	1	900 Kč	900 Kč
Celkem				**35 460 Kč**
Osvětlení				
zářivkové moduly přisazené 2x36W	*bílé přisazené osvětlovací těleso min. 1250x260mm se dvěmi trubicemi min. 36W s hliníkovou mřížkou, min. požadavek IP20*	6	2 685 Kč	16 110 Kč
elektroinstalace osvětlení	*instalační práce*	1	6 800 Kč	6 800 Kč
Celkem				**22 910 Kč**
Zatemění				
látkové vertikální zatemnění	*rozměr okna 2700x2300mm, látkové vertikální zatemnění, šíře lamely min.120mm, délka dle skutečného zaměření, ovládání ruční řetízkové, hustota a gramáž materiálu zabraňující prostupu slunečního svitu*	1	3 610 Kč	3 610 Kč
montáž zatemnění	*instalační práce*	1	500 Kč	500 Kč
Celkem				**4 110 Kč**
F + CH učebna, přípravna_D			**1 181 046,28 Kč**	**1 429 066,00 Kč**